

Renforcement aux enrobés de la VCX

ESTIMATION
XXXX

PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Q	PU	TOTAL HT
1	Réalisation d'un tapis d'enrobés 0/10 à raison de 125kg/m2 toutes sujestions comprises (balayage préalable de la chaussée,couche d'accrochage,fourniture et mise en œuvre des ebnrobés,compactage ainsi que le déflashage de certaines zones)	T			
2	Rechargement des accotements en GNT 0/15 ou 0/20 comprenant la fourniture à pied d'œuvre ,le réglage ,le compactage aux endroits spécifiés par le maitre d'œuvre,le nettoyage de la chaussée après la mise en œuvre.	T			
4	Engravure pour raccordement sur chaussée existante	ML			
	MONTANT DES TRAVAUX H.T				

(Aménagement devant le café)

PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Q	PU	TOTAL HT
1	Réalisation d'un tapis d'enrobés 0/10 à raison de 125kg/m2 toutes suggestions comprises (balayage préalable de la chaussée, couche d'accrochage, fourniture et mise en œuvre des enrobés, compactage ainsi que le déflashage de certaines zones)	T			
6	Fourniture et pose de caniveau CC1	M			
7	Fourniture et pose de bordure A2	M			
8	Fourniture et pose de grille avaloir concave C250 profilé CC1 y compris le raccordement au réseau existant	U			
9	Fourniture et pose de géotextile sous trottoir	M ²			
10	Réalisation de peinture pour marquage horizontale d'un passage piéton	F			
11	Fourniture et pose de pré-signalisation et signalisation verticale pour passage piéton	F			
12	Fourniture et pose de bande podotactile	U			
13	Fourniture et pose de pavés podotactile 50X50	U			
5	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/15 ou 0/20 pour les trottoirs sur 0,15m d'épaisseur comprenant le terrassement des matériaux existant, la fourniture à pied d'œuvre ,le réglage ,le compactage ,le nettoyage de la chaussée après la mise en œuvre.	T			
4	Engravure pour raccordement sur chaussée existante	ML			
	MONTANT DES TRAVAUX H.T				

Montant Total HT		
T.V.A	19,60%	
Montant Total TTC		